

Obra: IMPLANTAÇÃO DE CALÇADA NA AVENIDA JULINHO DE CARVALHO

CDHU 194, Maio/2024, Não Desonerada

Local: AVENIDA JULINHO DE CARVALHO, S/N, Jahu/SP

SINAPI/SP, Maio/2024, Não Desonerada

BDI 1: 21,58% <-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)

FDE, Abril/2024, Não Desonerada, Removeu-se o BDI de 19,50%,

BDI 2: <-- BDI para itens obtidos via cotações

Matendo-se o da Prefeitura

Jahu/SP, 04 de julho de 2024

Item	Código	Fonte	Descrição	Qty	Un.	Preço Unitário Boletim	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI
R\$ 35.338,25									
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	02.08.050	CDHU	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	6,00	M2	R\$ 201,25	R\$ 201,25	R\$ 244,68	R\$ 1.468,08
1.2	02.02.150	CDHU	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	3,00	UNMES	R\$ 904,45	R\$ 904,45	R\$ 1.099,63	R\$ 3.298,89
1.3	02.01.180	CDHU	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	3,00	UNMES	R\$ 1.107,88	R\$ 1.107,88	R\$ 1.346,98	R\$ 4.040,88
1.4	02.09.040	CDHU	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	378,18	M2	R\$ 4,38	R\$ 4,38	R\$ 5,33	R\$ 2.015,70
1.5	54.01.010	CDHU	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	862,36	M2	R\$ 3,66	R\$ 3,66	R\$ 4,45	R\$ 3.837,50
1.6	05.10.024	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10º km até o 15º km	73,75	M3	R\$ 28,34	R\$ 28,34	R\$ 34,46	R\$ 2.541,43
1.7	05.10.010	CDHU	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	21,56	M3	R\$ 6,28	R\$ 6,28	R\$ 7,64	R\$ 164,72
1.8	05.10.024	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10º km até o 15º km	28,03	M3	R\$ 28,34	R\$ 28,34	R\$ 34,46	R\$ 965,91
1.9	03.07.030	CDHU	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material	387,34	M2	R\$ 27,01	R\$ 27,01	R\$ 32,84	R\$ 12.720,25
1.10	05.08.100	CDHU	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10º km até o 15º km	38,73	M3	R\$ 50,71	R\$ 50,71	R\$ 61,65	R\$ 2.387,70
1.11	02.10.060	CDHU	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	862,36	M2	R\$ 1,81	R\$ 1,81	R\$ 2,20	R\$ 1.897,19
2.	CALÇADA								
R\$ 136.382,56									
2.1	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	43,12	M3	R\$ 204,07	R\$ 204,07	R\$ 248,11	R\$ 10.698,50
2.2	17.05.100	CDHU	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa	68,99	M3	R\$ 1.034,46	R\$ 1.034,46	R\$ 1.257,70	R\$ 86.768,72
2.3	10.02.020	CDHU	Armadura em tela soldada de aço	1897,19	KG	R\$ 10,38	R\$ 10,38	R\$ 12,62	R\$ 23.942,54
2.4	11.20.050	CDHU	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	310,14	M	R\$ 11,58	R\$ 11,58	R\$ 14,08	R\$ 4.368,77

Obra: IMPLANTAÇÃO DE CALÇADA NA AVENIDA JULINHO DE CARVALHO

CDHU 194, Maio/2024, Não Desonerada

Local: AVENIDA JULINHO DE CARVALHO, S/N, Jahu/SP

SINAPI/SP, Maio/2024, Não Desonerada

BDI 1: 21,58% <-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)


FDE, Abril/2024, Não Desonerada, Removeu-se o BDI de 19,50%,

BDI 2: ----- <-- BDI para itens obtidos via cotações

Matendo-se o da Prefeitura

Jahu/SP, 04 de julho de 2024

Item	Código	Fonte	Descrição	Qtd	Un.	Preço Unitário Boletim	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI
2.5	54.06.020	CDHU	Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	16,00	M	R\$ 57,84	R\$ 57,84	R\$ 70,32	R\$ 1.125,12
2.6	06.02.020	CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	7,40	M3	R\$ 64,29	R\$ 64,29	R\$ 78,16	R\$ 578,38
2.7	06.11.040	CDHU	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	4,11	M3	R\$ 19,99	R\$ 19,99	R\$ 24,30	R\$ 99,87
2.8	14.10.121	CDHU	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 cm - classe C	65,77	M2	R\$ 110,08	R\$ 110,08	R\$ 133,84	R\$ 8.802,66
3.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 32.400,93
3.1	02.09.040	CDHU	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	1122,63	M2	R\$ 4,38	R\$ 4,38	R\$ 5,33	R\$ 5.983,62
3.2	05.08.100	CDHU	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10º km até o 15º km	112,26	M3	R\$ 50,71	R\$ 50,71	R\$ 61,65	R\$ 6.920,83
3.3	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	78,58	M3	R\$ 204,07	R\$ 204,07	R\$ 248,11	R\$ 19.496,48
TOTAL COM BDI									R\$ 204.121,74


 Rafael Salmazo Marques
 Engenheiro Civil