

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Cobertura de corredor e assentamento de cerâmica na EMEF Comendador José Maria de Almeida Prado

Local: Rua Domingos de Calis, n.º570, Jardim Nova Jaú, Jahu/SP

BDI 1: 24,86% <-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)

BDI 2: <-- BDI para itens obtidos via cotações

CDHU 194, Maio/2024, Não Desonerada

SINAPI/SP, Maio/2024, Não Desonerada

FDE, Abril/2024, Não Desonerada, Removeu-se o BDI de 19,50%, Matendo-se o da Prefeitura

Jahu/SP, 08 de agosto de 2024									
Item	Código	Fonte	Descrição	Qtd arredondada	Un.	Preço Unitário Boletim	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI
SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 4.683,30
1.1	02.02.150	CDHU	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	3,00	UNMES	R\$ 904,45	R\$ 904,45	R\$ 1.129,30	R\$ 3.387,90
1.2	02.08.040	CDHU	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	3,00	M2	R\$ 345,83	R\$ 345,83	R\$ 431,80	R\$ 1.295,40
2. SUPER ESTRUTURA									R\$ 34.076,97
2.1	03.04.020	CDHU	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	244,73	M2	R\$ 12,86	R\$ 12,86	R\$ 16,06	R\$ 3.930,36
2.2	18.11.052	CDHU	Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	244,73	M2	R\$ 92,67	R\$ 92,67	R\$ 115,71	R\$ 28.317,71
2.3	18.06.183	CDHU	Rodapé em placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção Bilb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	173,52	M	R\$ 8,44	R\$ 8,44	R\$ 10,54	R\$ 1.828,90
3. COBERTURA									R\$ 22.485,41
3.1	16.12.020	CDHU	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	34,98	M2	R\$ 110,51	R\$ 110,51	R\$ 137,98	R\$ 4.826,54
3.1	15.03.030	CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	419,76	KG	R\$ 25,58	R\$ 25,58	R\$ 31,94	R\$ 13.407,13
3.2	16.33.022	CDHU	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	30,40	M	R\$ 112,01	R\$ 112,01	R\$ 139,86	R\$ 4.251,74
3.2	46.02.070	CDHU	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	7,50	M	R\$ 79,73	R\$ 79,73	R\$ 99,55	R\$ 746,63
4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES									R\$ 4.660,06
4.1	16.11.005	FDE	LIMPEZA DA OBRA	279,71	M2	R\$ 12,87	R\$ 12,87	R\$ 13,45	R\$ 3.762,10
4.2	05.07.050	CDHU	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	6,00	M3	R\$ 119,86	R\$ 119,86	R\$ 149,66	R\$ 897,96
TOTAL									R\$ 65.905,74


 Rafael Salmezo Marques
 Engenheiro Civil